

Інвестиційна програма модернізації, реконструкції та технічного переоснащення

ПАТ "Черкаське хімволокно" ВП "Черкаська ТЕЦ" на 2015 рік

Вид діяльності: Виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

N п/п	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ	Вартість робіт, тис. грн
		без ПДВ
	Всього інвестиційна програма з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії на ТЕЦ, в т.ч.:	42 847,8
1	Розробка проекту реконструкції котельної установки БКЗ 220-100 ГЦ з ліквідацією топкових циклонів для можливості спалювання широкого спектру твердого палива та дотримання нормативів викидів	250,0
2	Розробка проекту модернізації котельної установки ПК-19 та паливоподачі 1-ї черги ТЕЦ для можливості роботи на вугільному паливі	680,0
3	Розробка проекту реконструкції котельних установок Черкаської ТЕЦ із застосуванням технологій по зниженню викидів азоту, сірки та зважених частинок	1 000,0
4	Реконструкція обладнання пилоприготування котельної установки №8 з виконанням реконструкції 2-го ступеня пиловловлювачів з встановленням рукавних фільтрів (1-й етап – розробка проекту)	80,0
5	Впровадження системи попередження аварійних ситуацій на обладнанні пиловловлювання котельних установок 2-ї черги ТЕЦ з розробкою проекту та постачанням блочної азотної станції (1-й етап – розробка проекту)	300,0
6	Реконструкція 5-ї секції РУСН-2 6кВ на комірці з вакуумними вимикачами з розробкою проекту (1-й етап – розробка проекту)	100,0
7	Будівництво 1-ї черги майданчика для складування шлаку в сухому вигляді з розробкою проекту в районі золовідвалу №3 (1-й етап – розробка проекту)	713,5
8	Технічне переоснащення обладнання системи АСКОЕ із заміною засобів комерційного обліку на сучасні зразки	150,0
9	Реконструкція системи трубопроводів низького тиску котельної установки №8 із заміною колекторів і поверхонь екранної системи	12 356,0
10	Реконструкція системи трубопроводів високого тиску котельної установки №8 із заміною поверхонь нагріву пароперегрівачів та арматури живлення	3 581,5
11	Реконструкція системи повітряпідігріву котельної установки №8 із заміною 20-ти кубів повітряпідігрівачів	5 003,7
12	Модернізація вузлів котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ згідно регламенту робіт котельної установки №8 із реконструкцією газоходів	4 150,1
13	Реконструкція системи повітряпідігріву котельного агрегату БКЗ 220-100ГЦ котельної установки №5 із заміною 16 кубів повітряпідігрівників 1-го та 2-го ступеня та заміною газоходів	6 622,9
14	Впровадження системи охолодження обладнання шафи керування приводами пиложивильників котлоагрегатів БКЗ в 4-х приміщеннях магнітних станцій 2-ї черги ТЕЦ	557,9
15	Модернізація насосного обладнання ТЕЦ	841,0
16	Реконструкція скиду на ліву та праву карти шлаковідвалу №2 (Ø426, L=600 м) системи транспортування шлако-водяної пульпи з метою повного заповнення гідротехнічної споруди	2 247,2

N п/п	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ	Вартість робіт, тис. грн
		без ПДВ
17	Постачання та монтаж 6-ти вводів конденсаторного типу ГКТШ-60-126/800 О1 (кресл. №ИВЕЮ.686352.103-03) або їх аналогів для трансформаторів ст. №3 та №5	1185,5
18	Заміна вимикачів ВМТ-110Б (3 шт.) в ЗРУ-110 кВ на елегазові або аналог (1-й етап – розробка проекту)	150,0
19	Впровадження схеми охолодження маслобаків турбінних установок №1-5 та ферм перекриття головних корпусів 1-ї та 2-ї черги КТЦ згідно проекту (1-й етап – розробка проекту)	200,0
20	Виконання протипожежних заходів згідно приписів ДСНС	252,7
21	Заміна електродвигуна для димососу котлоагрегату 2-ї черги ТЕЦ	680,0
22	Технічне переоснащення приладів хімічної лабораторії ТЕЦ	265,5
23	Технічне переоснащення приладів електролабораторії ТЕЦ	236,2
24	Технічне переоснащення приладів ЦТАВ	208,3
25	Технічне переоснащення приладів лабораторії металів	125,7
26	Придбання основних засобів для досягнення затверджених нормативів безпеки та умов праці в структурних підрозділах	910,1