


ПРОЕКТ

Інвестиційна програма ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) 2018 рік

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ
1	Інвестиційна програма по транспортуванню теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
1.1	Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Рябоконея від ТК 913 до Н4 (II черга), L=551 м (однотрубне виконання), діаметр 720/900 мм (кошторисна вартість - 6 601,508 грн без ПДВ в цінах на 03.09.2014 року) Всього вартість робіт, в т.ч.: Підрядні роботи (з матеріалами підрядника) Давальчі матеріали для підряду/госп.спосіб (попередньоізольовані труби)
2	РАЗОМ

Проект ІП2018	
План ІП 2018	3
4 054,99	4 054,99
4 054,99	4 054,99
4 054,99	4 054,99

Головний інженер




В.М.Желдубовський

Заступник директора з економіки та фінансів



О.В.Біда

Директор з капітального будівництва



М.М.Козир

Вик. ВКБ

## ОБГРУНТУВАННЯ

### погодження та затвердження інвестиційної програми з транспортування та постачання теплової енергії на 2018 рік

ПАТ «Черкаське хімволокно» обслуговує цілісний майновий комплекс, в т.ч. три підкачуючі насосні станції (ПНС) та 50,43 км теплових мереж.

Основними напрямками інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ПАТ «Черкаське хімволокно» на 2018 рік являється:

- зменшення понаднормативних втрат теплової енергії в теплових мережах;
- поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;
- зменшення споживання природного газу, електроенергії та експлуатаційних витрат при виробництві та транспортуванні теплової енергії;
- забезпечення безперебійного, якісного та надійного теплозабезпечення споживачів м. Черкаси.

Найменування робіт	Об'єми робіт	Обґрунтування заходу
1 Реконструкція тепломагістралі №9 по вул. Рябокони від ТК 912А до ТК 915 (II черга будівництва - реконструкція тепломережі від ТК 913 до Н4). 1 етап-закупівля трубної продукції у 2018 році. 2 етап-виконання робіт підрядним способом у 2019 році.	Заміна сталеві труби Ду600мм на попередньоізолювану трубу Ду700мм у кількості – 551 метр (довжина ділянки під реконструкцію – 275,5 метрів)	<p>Ділянка теплової мережі №9 від колекторної ТЕЦ до ТК-915 по вул. Рябокони побудована в 1972-1974р.р. Трубопроводи вичерпали нормативний термін експлуатації (24 роки). Через дану тепломережу по кільцевій схемі паралельно з Котельною Припортового району здійснюється теплопостачання споживачів району «Д», центральної частини міста. При щорічному проведенні гідравлічних випробувань ділянка тепломережі від ТК-913 до Н4 постійно зазнає пошкоджень. За останні 5 років на даній ділянці було ліквідовано 9 пошкоджень. В період виконання відновлювальних робіт на даній ділянці, значна частина міста не забезпечена гарячим водопостачанням, що призводить до обурення споживачів.</p> <p>Таким чином аварійна ділянка теплової мережі від ТК-913 до Н4 потребує негайної заміни.</p>

Голова Правління

 В.В.Олексенко

Підготував: Козир Є.М.